

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
8	CK18C	Montarea coltarului de protectie din aluminiu 20x40mm	m	45.00	100.23	4510.22
					9.48	426.46
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Vopsea Grund	m2	380.20	5.17	1965.06
					1.09	415.75
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Lucios)	m2	380.20	55.35	21043.12
					20.05	7622.06
11	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn (Spalier de gimnastica - 6 buc)	m	18.00	40.94	736.99
					40.82	734.83
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (constructii pentru sport)	kg	285.00	1.02	290.15
					0.91	259.71
13	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 6 buc - fara cost)	m	18.00	54.67	984.15
					54.67	984.15
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	18.00	53.50	963.00
					36.45	656.10
15	CF54A	Placarea cu placi OSB, grosime 12 mm, montati pe structura din profil zincat	m2	26.50	184.69	4894.22
					92.95	2463.11
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	10.00	2642.79	26427.86
					65.61	656.10
17	CK07A	Montarea ancadramentului	m	24.00	44.68	1072.42
					11.66	279.94
18	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	32.75	36.03	1179.98
					25.52	835.62
19	RpCO56 C	Demontari: carcasa la coloane	m2	7.00	9.11	63.79
					9.11	63.79